




技术参数:


- 插针数: 3
- 额定电流(40℃): 4A
- 额定电压: 60V
- 额定脉冲电压: 800V
- 污染等级: 3
- 接触电阻: $\leq 10m\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 锁紧方式: 螺纹式M8*1
- 连接方式: 预接导线0.25mm²
- 防护等级: IP67
- 插拔次数: ≥ 100
- 温度范围: -40℃ ... +85℃
- 外壳材料: CuZn
- 插体材料: PA
- 插针材料: 铜合金
- 电镀材料: 金

Technical specification:

- Number of contacts: 3
- Rated current (40℃): 4A
- Rated voltage: 60V
- Rated impulse voltage: 800V
- Pollution degree: 3
- Contact resistance: $\leq 10m\Omega$
- Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$
- Connector locking system: screw M8*1
- Terminal: single-strand wires 0.25mm²
- Degree of protection: IP67
- Mating cycles: ≥ 100
- Temperature range: -40℃ ... +85℃
- Material of housing: CuZn
- Material of insert: PA
- Material of contact: copper alloy
- Contact plating: Au



通孔安装
With bore hole



螺纹安装
With thread to screw in

拧紧力矩(Tightening moment):1Nm

面板安装尺寸
Panel Cut-out

针位图
Contact arrangements



3Pin



4Pin



接线图
Circuit diagram



带线长度L=0.2m, 如需其它长度在型号后+“-1.0”、“-2.0”
Cable length L=0.2m, For other lengths please add “-1.0”、“-2.0”after the type

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
				材料 Material		-		产品代号 Part Code		M8-F03-BK-M8-W0.25	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		姓名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		1620033024001	
绘图 Drawn	姓名 Name	日期 Date	标准化 Stand.	姓名 Name	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	
审核 Checked	ZQ XU	12.05.2015		-	-	2:1	V1.0	6.3g	-	-	
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LUO	12.05.2015	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD			